



MAN TGM 26.320 6X2-4 BL CH KIPPER/FRONTKRAN



Fahrzeug Nr.:	4528 // WMA46DZZ3RY455628
Art:	N3 - LKW über 12t
Aufbau:	Kipper/Frontkran
Aufbau Details:	Fabriksneuer MEILLER Dreiseitenkipper , Kipprahmen Ladefläche LxBxH ca. 4800x2420x800 mm, Bodenblech 6 mm HBW450, links und rechts mechanischer Zentralverschluss, pneumatischer Zentralverschluss für Rückwand, abnehmbare Ecksteher, Sicherungsseile, 4 Stk./Seite. Zurrösen im Kipperboden (eben), 2-schalige längsprofilierte Alubordwände 60/40 mm - 800 mm, links und rechte Seitenwand mechanisch pendel-abklappbar mit Federnschließhilfe und verzinkten selbstnachstellenden Schubstangenverschlüssen, Reifenstreifenleisten, Stirnwand, Stahl ca. 1250 mm hoch, Leiterngerüst ausziehbar mit Bindeösen, 2 Zurrösen in der Stirnwand versenkt, Rückwand, Stahl ca. 800 mm klapp-pendelbar Fabriksneuer Palfinger PK 22002 AH D , 5-fach hydraulischer Ausschub bis 14,7m/1080 kg, HPSC-PLUS-LOAD, LOAD Sensing Pumpe, automatisches HPLS, Ablagekonsole für Rotator und Drehhaken, Beleuchtungspaket
Erstzulassung:	10.2024 / Tageszulassung
KM-Stand:	1000
Motor:	Dieselmotor MAN D0836 LFLBI, 235 kW (320 PS) Leistung, 1.250 Nm Drehmoment, Euro 6e
Getriebe:	Automatik / MAN TipMatic 12.12 OD
Gesamtgewicht:	26000, Eigengewicht: ca. 12.646 kg, Nutzlast: ca. 13.354 kg
Radstand:	4425 +1350 mm
Bereifung:	315/6R0R22,5
Farbe:	Weiß
Ausstattung:	Infotainmentsystem MMT Advanced Mid, Smartphone und App Integration, Soundsystem, Telematics/ Tempomat/ Klimaanlage/ Multifunktionslenkrad/ Fahrerkomfortsitz luftgefedert/ 220l Tankvolumen Kraftstofftank Stahl rechts/ 35l Tankvolumen AdBlue rechts/ Nachlaufachse liftbar/ LED Tagfahrlicht/ Fahrspurverlassenswarner/
Informationen:	Neuwagen Fahrzeug im Bau, voraussichtliche Fertigstellung April 2025

Alle Angaben ohne Gewähr!

by LAIMER Nutzfahrzeuge e.U. &
LAIMER Kraftfahrzeugtechnik GmbH

